



### CENTRO di LAVORO VERTICALE

| <b>Costruzione:</b>            | <b>FONG - LEE</b>     |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Modello :</b>               | <b>MCV – 1200 XL</b>  |
| <b>Codice:</b>                 | <b>PM</b>             |
| Matricola:                     | 1928512001            |
| Anno di costruzione:           | 2001                  |
| Peso:                          | 55.000 Kg             |
| Dimensione tavola:             | 1270 x 630            |
| Corsa asse X longitudinale:    | 1200 mm               |
| Corsa asse Y trasversale:      | 610 mm                |
| Corsa asse Z verticale:        | 610 mm                |
| Spostamenti rapidi assi X-Y-Z: | 0 – 6 mm              |
| Velocità rotazione mandrino:   | 0 – 6000 g/1'         |
| Attacco mandrino:              | ISO 40                |
| Portata sulla tavola:          | Kg 1200               |
| CNC:                           | FANUC OM              |
| Cambio utensili posizioni:     | 20 posizioni          |
| Dimensioni dell'ingombro:      | 2700 x 3000 x 2800 mm |

\* I dati tecnici forniti non sono da ritenersi impegnativi